

## WYJAŚNIENIA ZAPISÓW SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargów nieograniczonych na wykonanie zadania:

### **„Remont z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 w Łaziskach Górnych odcinek ok.4km”**

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

#### **Pytanie:**

Proszę o potwierdzenie czy grubości rozbiórek i odtworzeń poszczególnych warstw konstrukcyjnych wskazane w przedmiarze odpowiadają rzeczywistości do wykonania zadania. Po przeprowadzonej analizie przedmiarów stwierdzamy znaczne rozbieżności pomiędzy grubością rozbieranej i odtwarzanej konstrukcji nawierzchni (np. pozycje 1.1, 2.4.1 i 2.4.2 dają łączną grubość rozbieranej nawierzchni 38cm, natomiast pozycje 2.4.3 i 2.4.4 dają łączną grubość odtwarzanej nawierzchni 19cm). Skąd wynika ta rozbieżność?

Czy Zamawiający przewiduje korekty rozliczeń związane z różnicą rzeczywistej grubości nawierzchni i przyjętej w przedmiarze?

#### **Odpowiedź:**

Wg zapisów pkt. 2 SIWZ – zapis w UWAGA „Zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań należy przyjąć wg. załączonych przedmiarów. Różnice w zakresie wykonania poszczególnych prac zawartych w dokumentacji budowlanej dołączonej do SIWZ a przedmiarami robót są wynikiem przeprowadzonych odcinkowo prac remontowych w roku ubiegłym. Ponadto dla poszczególnych odcinków remontowych z uwagi na wykonane już prace przyjęta została zmieniona konstrukcja nawierzchni tj. grubość odtworzenia stąd należy, kierować się ilościami przyjętymi w przedmiarach.”

#### **Pytanie:**

Proszę o potwierdzenie czy ilości robót wskazane w przedmiarze odpowiadają rzeczywistości do wykonania zadania. Z uwagi na charakter rozliczenia, niezgodność ilości jednostek obmiarowych z planowanymi do realizacji może spowodować znaczną redukcję wartości kontraktu. Koszty ogólne Wykonawcy są wliczone w ceny jednostkowe w związku z czym taka korekta na etapie realizacji wpłynie na rentowność robót. Prosimy o uzasadnienie.

#### **Odpowiedź:**

Tak. Mogą zdarzyć się nieznaczne korekty w rzeczywistym zakresie realizacji wynikające ze zdarzeń niezależnych od Inwestora.

#### **Pytanie:**

Czy w ramach niniejszego zamówienia należy dokonać wycinek istniejącego drzewostanu? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące wycinek drzew. Kto poniesie opłaty środowiskowe z tytułu wycinki?

Czy w dotychczas realizowanych robotach przeważały decyzje warunkujące wycinki nasadzeniami zastępczymi?

#### **Odpowiedź:**

Nie.

#### **Pytanie:**

Czy ofertę należy zabezpieczyć wadium? Zapisy punktu 14 SIWZ nie są jednoznaczne w tej kwestii.

#### **Odpowiedź:**

Tak. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00zł.

**Pytanie:**

W przedmiarach warstwa wiążąca ma gr. 5 cm (oprócz odcinka nr 3 - 7cm) natomiast na przekrojach jest gr. 7cm. Proszę o wskazanie która grubość jest prawidłowa.

**Odpowiedź:**

Wg zapisów pkt. 2 SIWZ – zapis w UWAGA „Zakres rzeczowy dla poszczególnych zadań należy przyjąć wg. załączonych przedmiarów. Różnice w zakresie wykonania poszczególnych prac zawartych w dokumentacji budowlanej dołączonej do SIWZ a przedmiarami robót są wynikiem przeprowadzonych odcinkowo prac remontowych w roku ubiegłym. Ponadto dla poszczególnych odcinków remontowych z uwagi na wykonane już prace przyjęta została zmieniona konstrukcja nawierzchni tj. grubość odtworzenia stąd należy, kierować się ilościami przyjętymi w przedmiarach.”

**Pytanie:**

W przedmiarze na odcinek 4 warstwa ścieralna ma gr. 5cm, natomiast na przekrojach jest 4cm. Proszę o wskazanie która grubość jest prawidłowa.

**Odpowiedź:**

W przedmiarach i w przekrojach warstwa ścieralna ma gr.5cm.

**Pytanie:**

Proszę o potwierdzenie, że na odcinku nr 4 należy ułożyć warstwę podbudowy bitumicznej gr. 10cm.

**Odpowiedź:**

Tak. Na odcinku 4 należy ułożyć warstwę podbudowy bitumicznej o gr.10cm.

**Pytanie:**

Proszę o dodanie pozycji na oczyszczenie i skropienie podłoża oraz warstw bitumicznych we wszystkich przedmiarach.

**Odpowiedź:**

W przedmiarach 1-3 oczyszczenie i skropienie podłoża oraz warstw bitumicznych jako niezbędne należy w kalkulacji w rozliczeniu układania nowych warstw bitumicznych. W przedmiarze dot. odcinka 4 ww. pozycja została uwzględniona w kalkulacji.

**Pytanie:**

Proszę o wskazanie typu bariery energochłonnej którą należy zabudować.

**Odpowiedź:**

Bariera energochłonna typu SP-09 z pasami napinającymi.

**Pytanie:**

Jakich robót dotyczy pozycja : Połączenie istn. jezdni z projektowaną (np. przedmiar na odcinek nr 1)

**Odpowiedź:**

Ww. pozycja przedmiaru dotyczy wypełnienia szczelin między nawierzchniami jezdni (remontowana a istniejącą nawierzchnią) masą zalewową-asfaltową.

Z poważaniem  
Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Edward Przybysz