

Zadanie B: Wykonanie przyłączenia sygnalizacji świetlnej do sieci „SilesiaNet”

**Warunki techniczne
przyłączenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu
ulicy Orzeskiej z ulicą Grabową w Ornontowicach do sieci światłowodowej
„SilesiaNet” :**

1. Dostawa naściennej przełącznicy światłowodowej do montażu w szafie sterującej (wymiary: max 340x350x60 oraz posiadająca min. 24 porty)

Wyposażenie:

- o Tacka na 12 spawów z pokrywą
 - o Adaptery SC/APC duplex
 - o Przepusty kablowe
 - o Pokrywa zabezpieczająca pole spawów
 - o Pigtaile
 - o Organizator kabli
2. Rura osłonowa RHDPE 40 fi około 5-10m (szara)
 3. Światłowód Z-XOTK-TSD-12 12J typ włókna 652.D (jednomodowy) ok. 10-20m
 4. Prace projektowe (modyfikacja dokumentacji projektowej „SilesiaNet”)
 5. Prace ziemne
 6. Prace instalacyjne (w tym spawanie i pomiary). Oznaczenia mufy ułożonej w ziemi znacznikiem kulowym.
 7. Prace geodezyjne
 8. Dodatkowo wymagamy

Sieć światłowodowa „SilesiaNet” objęta jest gwarancją wykonawcy firmy „Elmontaż” z Żywca.

W przypadku prac ingerujących w ww. infrastrukturę przez inny podmiot należy wziąć pod uwagę przejęcie przez niego gwarancji obejmującej całą relację światłowodową pomiędzy węzłami szkieletowymi na odcinku Ornontowice - Orzesze.