


PRZESKŖ TYPOWY A-A

skala 1:50

CHODNIK

JEZDNIA




PRZESKŖ TYPOWY B-B

skala 1:50

CHODNIK

CHODNIK

JEZDNIA



JEZDNIA

4 cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16w
7 cm	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
30cm	podłoże ulepszone cementem - recykling materiału podbudowy z dodatkami cementu (2,5-5MPa)
66cm	ŁĄCZNIE

ZJAZD indywidualny

8cm	warstwa ścierna - bet. kostka brukowa typu "powdójne tw", kolor czerwony
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
25cm	podbudowa z tłuczni kamienno stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 31,5/63
46cm	ŁĄCZNIE

ZJAZD publiczny

8cm	warstwa ścierna - bet. kostka brukowa typu "powdójne tw", kolor czerwony
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
25cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
30cm	podbudowa z tłuczni kamienno stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 31,5/63
66cm	ŁĄCZNIE

CHODNIK

8cm	warstwa ścierna - bet. kostka brukowa typu "powdójne tw", kolor szary
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63
46cm	ŁĄCZNIE

"Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II i ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych".

tytuł rysunku: PRZESKŖ TYPOWE A-A, B-B, C-C

branża: DROGOWA Z ODWODNIENIEM

projektant:	mgr inż. Krzysztof Strzeżek	podpis:
opracował:	mgr inż. Barbara Francuz	podpis:
inż. upr. SAKRO/UPB/18		

data:	VI 2020r.	skala:	1:25 ; 1:50	nr rysunku:	3.1
-------	-----------	--------	-------------	-------------	-----

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżek
500 107 084 ul.Lunii Europejskiej 10/88, 1
504 078 174
e - mail: biuro@mkon.pl 32-602 OSWIECIM

inwestor:
ul. Żurka, 1 Włocławek
ul. Leźnińska 236
43-190 Łęczyca
zlecająca:
MT 2 M. Spółka, T. Noras Sp. J.
ul. Leźnińska 236
43-190 Łęczyca

adres inwestycji:
ul. Św. Jana Pawła II i ul. Ogrodowej, Łaziska Górne - osiedle mieszkaniowe nr 1
50300, 47902, 58022, 58022, 277046, 58049
58722, 58022, 58022, 58022, 277046, 58049
jednostka wykonująca: 21001, 1, Łaziska Górne, Ciepły 0005 Łaziska Górne

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu: "Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II i ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych".