



PRZĘKRÓJ TYPOWY E-E  
skala 1:50

PRZĘKRÓJ TYPOWY F-F  
skala 1:50




PRZĘKRÓJ TYPOWY G-G  
skala 1:50




SZCZEGÓŁ "A"

wymiary [cm]  
skala 1:25



SZCZEGÓŁ "B"

wymiary w [cm]  
skala 1:25



plyta granitowa  
o wym. 15x30x100cm ułożona na podsypce  
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm  
oparty na ławie bet. z oporem -  
beton C12/15 0,06 m³/mb

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany  
o wym. 15x30x100cm ułożony na podsypce  
cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm  
oparty na ławie bet. z oporem -  
beton C12/15 0,06 m³/mb


CHODNIK

JEZDNIA

8 cm	warstwa ściierałna - bet. kostka brukowa typu "podwójne T" kolor szary	4 cm	warstwa ściierałna z betonu asfaltowego AC 11S
3 cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)	5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16w
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5	7 cm	podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22P
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63	20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
46 cm	ŁĄCZNIE	30 cm	podłoże ulepszone cementem - recykling materiału podbudowy z dodatkiem cementu (2,5÷5MPa)
		66 cm	ŁĄCZNIE

SZCZEGÓŁ "C1"


wymiary w [cm]  
skala 1:25



obrzeże bet.  
o wym 8x30x100cm  
ułożone na ławie bet.  
z oporem - beton C12/15  
0,035m³/mb

SZCZEGÓŁ "D"

wymiary w [cm]  
skala 1:25



krawężnik bet. najazdowy  
o wym. 15x22x100cm ułożony na podsypce  
cem.-piaskowej 1:4 o grubości 3cm  
oparty na ławie bet.  
z oporem -beton C12/15 0,052 m³ /mb

<b>BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna</b>			
tel:(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk			
500 107 084 ul Unii Europejskiej 10/88, 1			
504 078 174 e - mail: biuro@mk.pl 32-602 OŚWIECIM			
Inwestor: Powiat Miłkowski			
ul. Zwirki i Wigury 4a			
43-190 Miłków			
Zleciennodawca: MT 2 W. Sypa. T. Norsa Sp. J.			
ul. Lędzińska 236			
43-140 Lędziny			
adres inwestycji: ul. Św. Jana Pawła II w Odrodowie, Łódzka Górna - działka ewidencyjna nr 80924, 270/22, 611/22, 880/22, 881/22, 882/22, 883/22, 884/22, 885/22, 886/22, 887/22, 888/22, 889/22, 890/22, 891/22, 892/22, 893/22, 894/22, 895/22, 896/22, 897/22, 898/22, 899/22, 900/22, 901/22, 902/22, 903/22, 904/22, 905/22, 906/22, 907/22, 908/22, 909/22, 910/22, 911/22, 912/22, 913/22, 914/22, 915/22, 916/22, 917/22, 918/22, 919/22, 920/22, 921/22, 922/22, 923/22, 924/22, 925/22, 926/22, 927/22, 928/22, 929/22, 930/22, 931/22, 932/22, 933/22, 934/22, 935/22, 936/22, 937/22, 938/22, 939/22, 940/22, 941/22, 942/22, 943/22, 944/22, 945/22, 946/22, 947/22, 948/22, 949/22, 950/22, 951/22, 952/22, 953/22, 954/22, 955/22, 956/22, 957/22, 958/22, 959/22, 960/22, 961/22, 962/22, 963/22, 964/22, 965/22, 966/22, 967/22, 968/22, 969/22, 970/22, 971/22, 972/22, 973/22, 974/22, 975/22, 976/22, 977/22, 978/22, 979/22, 980/22, 981/22, 982/22, 983/22, 984/22, 985/22, 986/22, 987/22, 988/22, 989/22, 990/22, 991/22, 992/22, 993/22, 994/22, 995/22, 996/22, 997/22, 998/22, 999/22, 1000/22			
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
temat projektu:			
„Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II i ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych”.			
tytuł rysunku: PRZĘKROJE TYPOWE E-E; F-F; G-G			
branża: DROGOWA Z ODWODNIENIEM			
projektował: Inż. Krzysztof Strzeżyk		podpis:	
nr upr. SLK1553/PVOD/07		podpis:	
opracował: mgr Inż. Barbara Francuz		podpis:	
nr upr. SLK7810/PD/18		podpis:	
data: VI 2020r.		nr rysunku: 3.2	