

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Organizacja ruchu drogowego - ul. Górna w Mikołowie

Przedmiar robót / Kalkulacja ceny zadania

Lp	wyceny	Nazwa/Przedmiar	j.m.	ilość	cena j.	Wartość
1	Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm - na jeden znak drogowy (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	17		
2	Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm – długość 6 m, osadzone w betonie C8/10 (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	2		
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , trójkątne o boku 90 cm, folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	5		
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , prostokątne o boku 60 x 60 cm, folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	13		
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych typu D-42, D-43 o wys. 700mm (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	2		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż znaków (słupek + tarcza znaku)	szt.	2		
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych U-3a/U-3b folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	6		
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cieńkowiejskiej farbą akrylową	m2	150		
9	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie tablicy drogowskiej E-2a wraz z konstrukcją wsporczą kratownicową	kpl.	1		
10	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie tablicy typu F-6 wraz z konstrukcją wsporczą	kpl.	1		
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych: znak aktywny D-6 (led trójkąt i postać) wraz z zasilaniem solarnym oraz czujnikiem detekcji pieszego na jnym maszcie, lico znaków folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt) - (kpl. stanowią 2szt. masztów)	kpl.	1		
12	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót: opracowanie projektu, zaopiniowanie i zatwierdzenie wraz z wprowadzeniem oznakowania robót w terenie (znaki grupy A,B,C,D,F,T,U)	ryczałt	1		
		Razem:				

plus należny podatek VAT w wysokości:

23%

czyli kwota brutto wynosi: