

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :****Wymiana nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Łaziskach Górnych  
Oznakowanie pionowe i poziome****Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy**

Lp	Podstawa wyceny	Nazwa/Przedmiar	j.m.	ilość	cena j.	Wartość
<b>ZAKRES A : OZNAKOWANIE PIONOWE + UBRD</b>						
1	Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm – długość 3,6 m, osadzone w betonie C8/10 (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	9		
2	Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm – długość 4,2-4,8 m, osadzone w betonie C8/10 - dla 2 znaków (robocizna+materiał+sprzęt) (A-17/FP+t)	szt.	10		
3	Kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm – długość 4,9-5,5 m, osadzone w betonie C8/10 - dla 3 znaków (robocizna+materiał+sprzęt) (A-16+A-17/FP+t)	szt.	0		
4	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , prostokątne o boku 600 x 600 mm, folia odblaskowa II generacji znak D-6 (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	13		
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych typu T-27 /450x450/, folia odblaskowa II generacji ( robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	5		
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , prostokątne o boku 600 x 750 mm, folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	1		
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych typu T-29 /360x600/, folia odblaskowa II generacji ( robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	1		
8	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , prostokątne o boku 400 x 400 mm, folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	4		
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , okrągłe 800 mm, folia odblaskowa II generacji znak B-33/40 (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	5		
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , okrągłe śr. 800 mm /B-20/, folia odblaskowa II generacji ( robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	1		
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych , trójkątne o boku 900 mm, folia odblaskowa II generacji ( robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	1		
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych, prostokątne o boku 900 x 1100 mm lico znaku A-17 na tle z folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej żółto-zielona , folia odblaskowa II generacji (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	2		
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż słupka przeszkodowego U-12c (metalowy) folia odblaskowa II generacji ( robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	3		
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż tablic znaków	szt.	23		
15	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie słupków do znaków	szt.	12		
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablic znaków drogowych - tylko R	szt.	2		
17	Kalkulacja indywidualna	Montaż słupków do znaków drogowych- tylko R+M beton C8/10	szt.	0		
<b>ZAKRES B : OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
18	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi) - linie na skrzyżowaniach przejściach, wykonywane mechanicznie P10 , P-14 ,P-12 , P-13 (robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	19,58		
19	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi) - linie segregacyjne, wykonywane mechanicznie (robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	42,06		
20	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową, kolorową ( CZERWONA ) - powierzchnia przejścia dla pieszych P-10 . ( robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	31,00		
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową odblaskową, kolorową (strzałek i innych symboli)- znaki ostrzegawcze A-17 o pow. 2,56 m2 /szt. ( robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	5,12		
22	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi) - znaki uzupełniające (P-20, P24) (robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	7,40		
23	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową, kolorową ( NIEBIESKA ) - powierzchnia stanowiska dla osób niepełnosprawnych . ( robocizna+materiał+sprzęt)	m <sup>2</sup>	32,40		
<b>Razem A+B:</b>						

Suma pozycji od 1 do 23 kwota netto : - zł  
plus należny podatek VAT w wysokości: 23%

czyli kwota brutto wynosi:

- **zł**