

Przedmiot zamówienia:

**„Docelowa organizacja ruchu - ul. Górnicza, ul. Szkolna
w Łaziskach Górnych - Zadanie A i B”**

PRZEDMIAR ROBÓT

1		Organizacja ruchu		
1.1	Analiza własna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm - długość 3,6 m, osadzone w betonie C8/10 (r+m+s)	22,00	szt.
		Obmiar: 22,00		
1.2	Analiza własna	Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm - długość 4,2 m, osadzone w betonie C8/10 (r+m+s)	14,00	szt.
		Obmiar: 14,00		
1.3	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych, okrągłe 80 cm, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	10,00	szt.
		Obmiar: 10,00		
1.4	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątne o boku 90 cm, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	18,00	szt.
		Obmiar: 18,00		
1.5	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych, prostokątne o boku 60x60 cm, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	26,00	szt.
		Obmiar: 26,00		
1.6	Analiza własna	Montaż punktowych elementów odblaskowych (r+m+s)	36,00	szt.
		Obmiar: 36,00		
1.7	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych, prostokątne o boku 40x40 cm, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	7,00	szt.
		Obmiar: 7,00		
1.8	Analiza własna	Demontaż słupka znaku drogowego	5,00	szt.
		Obmiar: 5,00		
1.9	Analiza własna	Demontaż tarczy znaku drogowego	12,00	szt.
		Obmiar: 12,00		
1.10	Analiza własna	Montaż słupka znaku drogowego	1,00	szt.
		Obmiar: 1,00		
1.11	Analiza własna	Montaż tarczy znaku drogowego	1,00	szt.
		Obmiar: 1,00		
1.12	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych typu T tabliczki do znaków drogowych, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	9,00	szt.
		Obmiar: 9,00		
1.13	Analiza własna	Montaż tablic znaków drogowych fluorescencyjnych o wymiarach 1,1mx1,1m, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	2,00	kpl
		Obmiar: 2,00		
1.14	Analiza własna	Montaż słupka przeszkodowego U-5a, folia odblaskowa II generacji (r+m+s)	1,00	szt.
		Obmiar: 1,00		
1.15	Analiza własna	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemo) - kolor czerwony (r+m+s)	12,00	m2
		Obmiar:		

		12,00		
1.16	Analiza własna	Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej (chemo) - kolor biały (r+m+s)	280,00	m2
		Obmiar: 280,00		
1.17	Analiza własna	Wykonanie progów wyspowych z kostki betonowej na jezdni szerokości 5,7 m	2,00	kpl
		Obmiar: 2,00		
1.18	Analiza własna	Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót (znaki A-12, A-14b,c, B-33, U-3, U-21a,b; wahadłowa sygnalizacja świetlna - robocizna+wypożyczenie)	1,00	kpl
		Obmiar: 1,00		