

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : „Odnowienie i korekty oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Przedmiar robót / Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową białą odblaskową (linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych) P-10, P-14 (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	3 996,00		
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową białą odblaskową (linie segregacyjne) (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	3 750,00		
3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową odblaskową, kolorową (strzałek i innych symboli)- znaki ostrzegawcze A-17 o pow. 2,56-5,80 m2 /szt. (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	165,00		
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową białą odblaskową (strzałek i innych symboli) , m.in.. P-11, P-20, P-24, P-25; (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	270,00		
5	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne)- kolor biały P-10,P-14,P-12,P-13,P-7a,b, (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	30,00		
6	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne)- kolor biały P-13,P-8a,b,d,e,f, P-9a,b, P-16 (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	25,00		
7	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne)- kolor (CZERWONY) grub. 2,5-3,5 mm - P-7a,b,c,d, pasy wibracyjne (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	50,00		
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową, kolorową (NIEBIESKA) - powierzchnia stanowiska dla osób niepełnosprawnych . (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	90,00		
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie oznakowania poziomego farbą akrylową, kolorową (CZERWONA) - powierzchnia przejścia dla pieszych P-10 . (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	119,00		
8	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne) masa kolorowa - znaki ostrzegawcze A-17 (pow. 2,56m2/szt.) (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	4,00		
9	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne strukturalne) masa kolorowa - znaki zakazu B-33 (4,0 m2 /szt.) (robocizna+materiał+sprzęt)	szt.	2,00		
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO „pasywne” klejane (hartowane szkło optyczne, odbicie światła 360 stopni wielokierunkowe) (robocizna+materiał +sprzęt)	szt.	49,00		
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż punktowego elementu odblaskowego PEO (materiał PEO - inwestora) (robocizna+materiał (klej) +sprzęt)	szt.	50,00		
12	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja oznakowania poziomego – mechanicznie /frezarka lub śrutowanie/ (robocizna+materiał+sprzęt)	m ²	5,00		
RAZEM						

Suma pozycji od 1 do 12 kwota netto :

zł

plus należny podatek VAT w wysokości: 23%

zł

czyli kwota brutto wynosi:

zł

